

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA  
CNPJ: 09.151.598-94



**Obra**  
**Dispensa de Licitação para Manutenção e Implantação da Iluminação**  
**Pública nas Ruas e Avenidas de Vista Serrana**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2025 - Paraíba 25,68%**  
**ORSE - 09/2025 - Sergipe**  
**SEINFRA - 028 - Ceará**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 113,45%**  
**Mensalista: 69,94%**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>129.771,60</b>	<b>129.771,60</b>	<b>100,00 %</b>
1.1	GG-32	Próprio	LUMINÁRIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED - BIVOLT / 60HZ / 200 W / IP 66 / 33.960IM / 169,8LM/W 5.000 K / FP>0,98 IRC >70 / 102.000 H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60	1.315,17	1.652,90	99.174,00	76,42 %
1.2	3333	ORSE	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	60	32,48	40,82	2.449,20	1,89 %
1.3	18842	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10MM2	M	500	2,57	3,22	1.610,00	1,24 %
1.4	336	ORSE	Poste em aço carbono, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=8.00m, d=148mm (base) e d=60mm (topo)ref.1008/B, incl base concreto	un	10	1.980,88	2.489,56	24.895,60	19,18 %
1.5	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	10	130,72	164,28	1.642,80	1,27 %

**Total sem BDI** 103.260,00  
**Total do BDI** 26.511,60  
**Total Geral** 129.771,60